ABRIGO DE FELINOS CT/UFPB (protótipo)

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA DE INSUMOS

Item	Especificação	Características	Dimensão/diâmetro	Quant.	Valor Unit.	Valor total	Observações
1	Barra roscada + porcas e arruela	aço CA-50	10mm	16	R$ 26,10	R$ 417,60	id_position=&matt_ad_type=pla&matt_
2	Broca	haste longa aço rápido	10mm	2	R$ 43,56	R$ 87,12	d_position=&matt_ad_type=pla&matt_
3	STAIN Impermeabilizante	impregnante acetinado	Galão 3,6 L	1	R$ 151,94	R$ 151,94	)0182&matt_keyword=&matt_ad_positi
4	Parafusos (philips) caixa	Cabeça flangeada philipis	4,5x50mm	1	R$ 32,20	R$ 32,20	nordic&wid=MLB4584766728&sid=searc
5	Parafusos (sextavada) caixa - 300 unid	autobracante c/ anel de vedação	6mm	1	R$ 59,90	R$ 59,90	em/mlb/productos-promocionados/iten
6	Painel compensado – laterais	tipo NAVAL	250X160X15mm	3	R$ 299,00	R$ 897,00	mpensado-naval-virola-250m-x-160m-x-
7	Painel compensado – piso	tipo NAVAL	250X160X18mm	1	R$ 359,00	R$ 359,00	mpensado-naval-virola-250m-x-160m-x-
8	Telha ondulada	Tipo Ecológica	220x95x6mm	3	R$ 87,31	R$ 261,93	gion_id=000104&catchall&gad_source=
9	Saco de cimento		25kg	1	R$ 20,00	R$ 20,00	
10	Vergalhão de ferro		4.2 mm	1	R$ 12,00	R$ 12,00	
11	Areia	areia média	2 m³	1	R$ 140,00	R$ 140,00	
	TOTAL				**R$ 1.231,01**	**R$ 2.438,69**	